References

# Centro de asistencia en la vida diaria de Park Valley



**Uponor involvement**

## Aspectos destacados del proyecto

- 21,019 pies de tuberías AquaPEX® de Uponor de ½ in a 3 in
- Aplicación: Tuberías aéreas en soportes colgantes con recirculación de agua caliente
- Proyecto: Comunidad para ancianos de 90,000 pies cuadrados
- Características especiales: Espacios vitales vibrantes de interior y exterior
- Instalación de plomería: Sistema híbrido que hace uso de tuberías PEX-a y de cloruro de polivinilo clorado (CPVC)

## Productos utilizados

- Tuberías AquaPEX de Uponor
- Accesorios ProPEX

---

## Una instalación más rápida de una aplicación de plomería aérea

Una comunidad para ancianos de lujo de 90,000 pies cuadrados reemplaza las tuberías de CPVC por las tuberías PEX-a de Uponor para una instalación más rápida de una...
Se finaliza la obra de una comunidad para ancianos de 90,000 pies cuadrados con 102 unidades de asistencia en la vida diaria en Austin, Texas. El centro incluye espacios al aire libre y patios, un salón y un espá, una sala de ejercicio con clases, un restaurante pequeño de vecindario, una tienda campestre y una zona de recreación para niños. El proyecto tiene alojamiento de lujo en unidades de uno y dos dormitorios pequeñas y grandes, sistemas de llamada de emergencia y vestidores grandes.

**Project Facts:**

| | |
|---|---|
| Location | Completion |
| US - Southwest, Texas | 2016 |
| Vertical markets | Application categories |
| Multifamily, Healthcare | Plomería |
| Project Type | |
| Obra nueva | |

# Una comunidad para ancianos de 90,000 pies cuadrados reemplaza las tuberías de CPVC por las tuberías PEX-a de Uponor

El proyecto se beneficia del reemplazo de tuberías de CPVC por tuberías PEX-a de Uponor

Precision Commercial Plumbing en Pflugerville se encargó de la instalación de plomería de este proyecto y eligió las tuberías PEX-a de Uponor como uno de los materiales de plomería del trabajo. ‘‘Se decidió utilizar un sistema híbrido para el agua doméstica’’, dijo Richie Blevins, propietario de Precision Commercial Plumbing, ‘‘por lo que hay una mezcla de tuberías PEX-a de Uponor y tuberías de CPVC en toda la construcción’’. El proyecto, que tenía un cronograma de construcción ajustado, inicialmente era un proyecto de tuberías de CPVC solamente, pero Blevins se dio cuenta rápidamente de que para mantener el ritmo acelerado del proyecto, necesitaba las tuberías PEX-a de Uponor para agilizar el tiempo de instalación. ‘‘La empresa de construcción, Rogers O’Brien Construction, no conocía demasiado las tuberías PEX-a, por lo que llevó un poco de tiempo mostrarle su eficacia y facilidad de instalación’’, dijo Blevins.

Precision Commercial Plumbing solo había realizado una instalación de plomería con tuberías PEX-a de Uponor antes del proyecto del centro de asistencia de Park Valley. ‘‘Me impresionó tanto la flexibilidad de las tuberías PEX-a en el trabajo original, y no sabía en realidad qué tan rápido se instalaban hasta que lo vi con mis propios ojos’’, dijo Blevins.

Se adquiere más experiencia con cada instalación, y Blevins dice que él y los muchachos aprendieron mucho en el trabajo. ‘‘Tuvimos algunas dificultades en las zonas en las que las tuberías debían colgarse con soportes colgantes. Fue más engorroso de lo previsto y nos demoró un poco el trabajo, pero incluso con estos obstáculos, fueron más fáciles de instalar que otros productos con los que había trabajado’’.

Los instaladores de plomería de Precision que trabajaron en el proyecto de Austin están ansiosos por que llegue el próximo proyecto. ‘‘Nuestros muchachos solo hicieron comentarios positivos con respecto al trabajo con la flexibilidad de las tuberías PEX y ya nos estamos familiarizando con términos nuevos como ‘tubería de extracción’ y ‘accesorios de anillos’’’, bromea. ‘‘En general, fue una gran experiencia de aprendizaje, y definitivamente seguiremos usando las tuberías PEX en los proyectos en el futuro’’.

## Park Valley Assisted Living



> Fue una gran experiencia de aprendizaje, y definitivamente seguiremos usando las tuberías PEX en los proyectos en el futuro.

Uponor North America

Uponor North America
5925 148th Street West
Apple Valley, MN 55124

General: 800.321.4739
Fax: 952.891.2008

W www.uponor.com