Referentsid

Vaiksed kaevuluugid



Uponori osalus

- Uponor tarnis 180 kaevu ja -kaant. Tarnitust 107 kaevukaant paigaldati liiklusalasse, mis said lisagarantii müra tekkimise vastu. Sademevee kanalisatsiooni, kanalisatsiooni ja joogiveevarustuse torud.
- Koostöös EsecEstonia OÜ-ga töötasime välja kaevuluukide paigaldamise lahenduse, millega saame anda tellijale 5a lisagarantiid, et kaevuluugid ei hakkaks ajapikku tekitama ülesõitmisel müra.

Kanalisatsioonikaevu kaaned linna tänavatel – vaiksed ja vastupidavad

Kas olete kunagi märganud, kui vali võib olla kaevuluukidest ülesõitmisel tekkiv müra? See heli võib olla mitte ainult tüütu, vaid ka häiriv inimeste igapäevaelule. Siiski, tänu meie innovaatilisele lähenemisele ja tipptehnoloogiale, oleme suutnud lahendada selle probleemi ja saame pakkuda ehitajatele vaikseid kanalisatsioonikaevude luuke, mis ei tekita liiklemisel müra ja mis ei häiri linna elukeskkonda.

Meie insenerid on välja töötanud ainulaadse meetodi, mis tagab malmist kaevukaante täieliku vaikuse. Meie töötleme luukide ja kraede kontaktpinnad, muutes malmist kaane kraes liikumatuks ja sellega seoses ka praktiliselt hääletuks. Meie kanalisatsioonikaevude kaaned on mitte ainult vaiksed, vaid ka vastupidavad ja ohutud.

Lisaks meie toodete suurepärasele kvaliteedile pakume ehitajatele täielikku meelerahu. Uponor Infra eritöödeldud kanalisatsioonikaevude kaantele pakume 5-aastast vaikuse garantiid. See tähendab, et viie aasta jooksul ei pea luukide paigaldaja muretsema ebameeldiva müra pärast linna tänavatel. Kui aga peaks tekkima mingeid probleeme, pakume ehitajale kohest abi selle kõrvaldamisel. Meie professionaalne meeskond on alati valmis aitama, et tagada kanalisatsioonisüsteemi sujuv toimimine ja vaikus.

Meie eesmärk on teha linnaruum vaiksemaks ja mugavamaks.

Projekti faktid:

Location

Tallinn, Estonia

Valmimisaeg

2023

Hoone tüüp

Transportation

Aadress

Jõe ja Pronksi tänav

Projekti tüüp

Renovation

Partnerid

Tellijad:

- Tallinna Kommunaalamet
- Tallinna Vesi
- Utilitas

Peatöövõtja: KE Infra AS

Alltöövõtjad:
VH Ehitus AS
EsecEstonia OÜ

Jõe ja Pronksi tänava rekonstrueerimine

Oktoobris 2022 algas Jõe ja Pronksi tänava täiemahuline rekonstrueerimine. Praegu peamiselt autokeskne tänavaruum kujundatakse ümber kaasaegseks, turvaliseks ja kõigi liiklemisviisidega arvestavaks.

Rekonstrueerimise tulemusena paranevad jalakäijate liikumisvõimalused ning luuakse sõiduteest eraldatud jalgrattateed, lisaks ka jalakäijatele pisikest vahepeatust võimaldavad haljastustaskud.

Lisaks mahub tänavatele ka rohkesti uut haljastust - tänavat kaunistama puudealleed mõlemal pool. Kokku istutakse rekonstrueerimise käigus 43 uut puud ning lisandub ka 1372 põõsast.

Samuti uuendatakse kõik maa-alused tehnovõrgud – vesi, kanalisatsioon, gaas, elekter ning ehitatakse välja kaasaegne tänavavalgustuse taristu.

Jõe ja Pronksi tänav - pildigalerii
















Aadress

Uponor Eesti OÜ
Hallivanamehe 4
11317 Tallinn
Eesti

Telefon +372 605 2070
E-Mail
klienditeenindus.ee@georgfischer.com
W www.uponor.com