# Anneaux ProPEX, blancs

## Renseignements sur le projet

| | |
|---|---|
| Nom du poste : | Lieu : |
| Ingénieur : | Date de soumission: |
| Entrepreneur : | Présentée par: |
| Représentant du fabricant : | Approuvé par : |

## Données techniques

Material PEX

## Informations sur le produit et utilisation de l'application

Les anneaux Uponor ProPEX® sont nécessaires pour établir une connexion ProPEX appropriée. L'anneau ProPEX avec arrêt comprend un chanfrein de bord d'attaque et un bord d'arrêt.

Remarque : Les indices de température et de pression indiqués sont des cotes hydrostatiques. Pour les installations d'eau chaude domestique (DHW) et de recirculation de DHW, les conditions de fonctionnement ne doivent pas dépasser 140 ° F (60 ° C) à 80 psi (5,5 bar) conformément à la norme ASTM F2023. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les cotes de température et de pression propres à l'application, veuillez consulter le Manuel de conception et d'installation des systèmes de tuyauterie Uponor PEX.



| | Nom de la pièce | Numéro de pièce | A [inch] | B [inch] | C [inch] | Weight per UOM [lbs/UOM] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ProPEX Ring, 3/8 | Q4690302 | 0.732 | 0.732 | 0.54 | 0 |
| | ProPEX Ring with Stop, 1/2 | Q4690512 | 0.879 | 0.879 | 0.63 | 0.01 |
| | ProPEX Ring with Stop, 5/8 | Q4690625 | 1 | 1 | 0.787 | 0.01 |
| | ProPEX Ring with Stop, 3/4 | Q4690756 | 1.128 | 1.128 | 0.866 | 0.01 |
| ✔ | ProPEX Ring with Stop, 1 | Q4691000 | 1.42 | 1.42 | 1.102 | 0.02 |
| | ProPEX Ring with Stop, 1 1/4 | Q4691250 | 1.664 | 1.664 | 1.349 | 0.03 |
| | ProPEX Ring with Stop, 1 1/2 | Q4691500 | 1.91 | 1.91 | 1.605 | 0.04 |
| | ProPEX Ring with Stop, 2 | Q4692000 | 2.626 | 2.626 | 1.968 | 0.13 |
| | ProPEX Ring with Stop, 2 1/2 | Q4692500 | 3.25 | 3.25 | 2.605 | 0.23 |
| | ProPEX Ring with Stop, 3 | Q4693000 | 3.865 | 3.865 | 3.12 | 0.4 |

| Nom de la pièce | Numéro de pièce | Les codes | Normes | Annonces |
|---|---|---|---|---|
| Anneaux ProPEX, blancs | All | IMC\|UPC\|IBC\|IRC\|NBC of Canada\|IPC\|UFGS\|NPC of Canada\|UMC\|NSPC | ASTM F1960\|ASTM E119/UL 263\|ASTM F876\|ASTM E84\|ASTM F2023\|ASTM E814/ULC S115\|ASTM F877\|CSA B137.5\|ULC S102.2\|CSA B214\|NSF/ANSI/CAN 61\|ULC S101\|NSF/ANSI 14 | IAPMO-ES\|ICC-ES-PMG\|cNSFus-rfh\|CCMC\|PPI TR-4\|CSA\|UL\|U.P.Code\|cQAIus P321\|HUD MR 1269\|BMEC |
| In addition, the following parts have additional codes, standards, or listings: | | | | |
| ProPEX Ring, 3/8 | Q4690302 | | ASTM F | cNSFus-pw\|cNSFus-pw |
| ProPEX Ring with Stop, 1/2 | Q4690512 | | | cNSFus-pw |
| ProPEX Ring with Stop, 5/8 | Q4690625 | | ASTM F | cNSFus-pw\|cNSFus-pw |
| ProPEX Ring with Stop, 3/4 | Q4690756 | | UL 1821 | cNSFus-pw-fs |
| ProPEX Ring with Stop, 1 | Q4691000 | | UL 1821 | cNSFus-pw-fs |
| ProPEX Ring with Stop, 1 1/4 | Q4691250 | | UL 1821\|NSF-61\|NSF-14\|AS | cNSFus-pw-fs |
| ProPEX Ring with Stop, 1 1/2 | Q4691500 | | ASTM F | cNSFus-pw\|cNSFus-pw |
| ProPEX Ring with Stop, 2 | Q4692000 | | NSF-61\|NSF-14 | cNSFus-pw\|cNSFus-pw |
| ProPEX Ring with Stop, 2 1/2 | Q4692500 | | NSF-61\|NSF-14 | cNSFus-pw\|cNSFus-pw |
| ProPEX Ring with Stop, 3 | Q4693000 | | NSF-61\|NSF-14 | cNSFus-pw\|cNSFus-pw |

© 2026 Uponor Amérique du Nord. Tous droits réservés

| L'installation | Applications connexes |
|---|---|
| Coupe carrée le tube Uponor PEX. Enlevez l'excès de matière. Faites glisser l'anneau ProPEX sur l'extrémité du tube (porte-à-faux maximum de 1/16 » pour les anneaux sans arrêt). Lorsque vous utilisez l'anneau ProPEX avec arrêt, faites d'abord glisser l'anneau sur le tube avec le bord chanfreiné jusqu'à ce que l'extrémité du tube entre en contact avec le bord d'arrêt. Développez le tube et l'anneau. Si vous utilisez l'outil ProPEX Manual Expander, faites pivoter l'outil un quart de tour après chaque expansion pour empêcher la formation de rainures. Retirez l'outil de dilatation et placez complètement le tube et l'anneau contre l'épaule du raccord. Établissez des connexions ProPEX à des températures supérieures à 5 ° F / -15 ° C.  Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide de conception et d'installation des systèmes de tuyauterie Uponor PEX. | PEX-a Systèmes de plomberie<br>Systèmes de sécurité incendie AquaSAFE™<br>Systèmes hydroniques de chauffage et de refroidissement radiants<br>Systèmes de fonte des neiges<br>Systèmes de conditionnement du gazon<br>Systèmes de prévention du pergélisol |

**Remarques :**

Degree of crosslinking: 70% to 89%

| Notes de bas de page | Coordonnées de la personne-ressource | |
|---|---|---|
| - | Uponor Inc.<br>5925 148th Street West<br>Apple Valley, MN 55124<br>T 800.321.4739<br>F 952.891.2008 | Uponor Ltd.<br>6510 Kennedy Road<br>Mississauga, ON L5T 2X4<br>T 888.594.7726<br>F 800.638.9517 |

© 2026 Uponor Amérique du Nord. Tous droits réservés