References

Summerland Apartments



Uponor involvement

Points forts du projet

- Complexe résidentiel de 16 étages
- Réseau de plomberie galvanisée défaillant
- Installation d'une nouvelle tuyauterie avec le réseau de plomberie Uponor AquaPEX
- Propriétaire : WRE Development Ltd.
- Entrepreneur : Advance Services Group Inc.

Produits utilisés

- Tuyauterie Uponor AquaPEX®
- Raccords en plastique technique (EP) ProPEX®

Avantages du complexe résidentiel d'une solution d'installation d'une nouvelle tuyauterie de plomberie Uponor AquaPEX®

Un complexe résidentiel de 16 étages renouvelle un réseau de tuyauterie défaillant avec un réseau de plomberie Uponor AquaPEX®...
Conçu exclusivement pour les adultes âgés, Summerland Apartments est le foyer de l'un des plus importants atriums tropicaux, reliant deux tours en béton de 16 étages pour créer un milieu intérieur écologique et verdoyant pour les résidents. Lorsque la structure résidentielle a eu besoin de renouveler la tuyauterie de son réseau de plomberie galvanisée défaillant, le propriétaire WRE Development Ltd. a souhaité une solution qui offrirait une meilleure longévité et une performance supérieure pour durer pendant des décennies.

Project Facts:

Location	Completion
CAN - West, Manitoba	2016
Vertical markets	**Application categories**
Multifamily	Plomberie

La flexibilité du tuyau réduit l'impact sur la structure existante, en laissant de plus petits trous dans les murs et les temps de réparation pour les résidents

L'entreprise contractante du bâtiment, Advance Services Group Inc., a choisi un réseau de plomberie Uponor AquaPEX® comme la meilleure solution pour le projet en raison de la grande durabilité, la flexibilité et la performance éprouvée des tuyaux en PEX et des raccords ProPEX®.


« La facilité d'installation a rendu le projet bien plus facile », a déclaré Jeff Arnel d'Advance Services Group Inc.

L'ensemble du projet n'a eu besoin que de quatre installateurs et a été exécuté — notamment la réparation, la peinture et la finition des cloisons sèches — neuf mois du début à la fin grâce à la flexibilité du tuyau en PEX et au rayon de courbure serré. L'installation d'une nouvelle tuyauterie a fait appel à Uponor PEX pour des dimensions de tuyaux de ½ po à 3 po, ce qui a permis à l'équipe de passer des colonnes montantes à la plomberie privative de manière efficace.

Summerland Apartments









> La facilité d'installation a rendu le projet bien plus facile.

Uponor Canada

Uponor Ltd.
6510 Kennedy Road
Mississauga, ON L5T 2X4

Téléphone: 888.994.7726
Fax: 800.638.9517

W www.uponor.com