

REALIZACJA PRAC Z ZAKRESU SPAWANIA EKSTRUZYJNEGO W WARUNKACH ZIMOWYCH PRZEZ UPONOR INFRA SP. z o.o.

1. Uponor Infra Sp. z o.o. potwierdza możliwość realizacji prac w warunkach zimowych z zachowaniem Ogólnych Warunków Pracy Grupy Serwisowej.
2. Podczas wykonywania połączeń rur metodą spawania ekstruzyjnego w okresie zimowym tj jeśli temperatura otoczenia spadnie poniżej +5 °C niezbędne jest właściwe ustawienie parametrów ekstrudera oraz zapewnienie dodatkowego leistera rozgrzewającego wstępnie spawane krawędzie.
3. Dla miejsca styku łączonych elementów należy zapewnić temperaturę wystarczającą do osiągnięcia prawidłowej spoiny poprzez zwolnienie obrotów wydawanego materiału przy jednoczesnym zwiększeniu temperatury nawiewu powietrza. O doborze prędkości wydawania materiału i temperatury nawiewu gorącego powietrza przed położeniem spoiny decyduje operator urządzenia sprawdzając uplastycznienie powierzchni spawanych, obserwując jakość spoiny i jej właściwe przyleganie do powierzchni łączonych rur.

Przestrzeganie powyższych warunków gwarantuje uzyskanie połączenia spełniającego wymagania wytrzymałości i szczelności.

Uponor Infra Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wstrzymanie prac ze względu na warunki atmosferyczne.