

Uponor Infra Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 5/7, Warszawa 01-217

Tel: +48 22 864 52 25; Fax: +48 22 835 00 59



REALIZACJA PRAC Z ZAKRESU ZGRZEWNIA DOCZOŁOWEGO W WARUNKACH ZIMOWYCH PRZEZ UPONOR INFRA SP. z o.o.

1. Uponor Infra Sp. z o.o. potwierdza możliwość realizacji prac w warunkach zimowych z zachowaniem Ogólnych Warunków Pracy Grupy Serwisowej.
2. Podczas wykonywania połączeń rur metodą zgrzewania doczołowego w okresie zimowym tj. jeśli temperatura otoczenia spadnie poniżej +5 °C niezbędne jest osłonięcie miejsca wykonywania połączenia przed wpływem warunków atmosferycznych (deszcz, grad, śnieg, wiatr) poprzez namiot. Przestrzeń namiotu należy ogrzać za pomocą dmuchawy gorącego powietrza do temperatury pozwalającej uzyskać temperaturę łączonych elementów (na długości 50 cm od zgrzewu) powyżej +5°C.
3. Końce zgrzewanych rur należy zabezpieczyć, aby uniknąć chłodzenia poprzez przewiew, zakładając na nie zaślepki.

Przestrzeganie powyższych warunków gwarantuje uzyskanie połączenia spełniającego wymagania wytrzymałości i szczelności.

Uponor Infra Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wstrzymanie prac ze względu na warunki atmosferyczne.