

Uponor Infra Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 5/7, Warszawa 01-217

Tel: (0-22) 864 52 25; Fax: (0-22) 835 00 59

OGÓLNE WARUNKI PRACY GRUPY SERWISOWEJ FIRMY

UPONOR INFRA Sp. z o.o.

Spawanie ekstruzyjne maszyną WLI 3000

1. Zamawiający zobowiązany jest wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z grupą serwisową Uponor Infra Sp. z o.o. na miejscu budowy i zapewnić stałą jej obecność na miejscu instalacji w trakcie wykonywania prac. Wyznaczona osoba koordynuje prace wszystkich firm pracujących na budowie celem zapewnienia frontu robót dla serwisu UPONOR, tak aby było możliwe wykonanie prac serwisowych w zakładanym terminie.
2. Zamawiający zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac do omówienia z grupą serwisową zakresu zleconych prac.
3. Zamawiający zobowiązany jest do zapoznania grupy serwisowej z warunkami BHP obowiązującymi na budowie.
4. Zamawiający zobowiązany jest do przestania zdjęć przygotowanego placu budowy/wykopu nie później niż 24 godziny przed planowanym przyjazdem grupy serwisowej pod rygorem zmiany terminu wykonania usługi.
5. Zamawiający po dotarciu grupy serwisowej na budowę zapewni jej możliwość dojazdu do miejsca fizycznego wykonywania prac.
6. W przypadku trudnych warunków atmosferycznych: silny wiatr, burze, ulewy grupa serwisowa ma prawo wstrzymać prace serwisowe do momentu poprawy warunków.
7. Grupa serwisowa pracuje w godzinach zgodnych z ofertą. W sytuacji konieczności pracy po zmroku (okres jesienno-zimowy) Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia oświetlenia placu budowy zgodnego z obowiązującymi rozporządzeniami i przepisami BHP.
8. Zamawiający wyznaczy osobę do akceptacji dokumentów serwisowych UPONOR Infra. Wymagane jest ich podpisanie przez osobę upoważnioną z ramienia Zamawiającego na koniec każdego dnia pracy lub do godziny 10:00 dnia następnego. Jeżeli protokoły nie będą podpisane w ciągu kolejnych 48 godzin to przyjmuje się że Zamawiający zaakceptował rejestr prac.
9. Zamawiający zapewni na własny koszt i ryzyko rozładunek maszyny na placu budowy i załadunek przed jej zwrotem oraz poniesie pełną odpowiedzialność za jej utratę lub uszkodzenie od dnia przyjęcia na plac budowy na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego do dnia odebrania jej przez UPONOR Infra. Odmowa podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego uprawnia UPONOR Infra do odstąpienia od umowy łączącej strony z winy Zamawiającego.
10. Zamawiający zapewnia dostęp i dostawę energii elektrycznej do miejsca urządzenia (agregat prądowłórczy lub przewód elektryczny zakończony gniazdem elektrycznym).
Wymagania dla WLI3000 – 30 kW; 5x6 mm², gniazdo 63A
11. Zamawiający zobowiązany jest zapewnić wymagane prawem warunki BHP podczas wykonywania pracy przez pracowników firmy Uponor Infra Sp. z o.o. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zobowiązuje się do właściwego przygotowania i zabezpieczenia wykopów ziemnych zgodnie z zasadami BHP i p.poż, w celu bezpiecznego wykonania prac podczas układania i montażu rur, studzienek itp. pod rygorem odstąpienia od wykonania usługi z winy Zamawiającego.
W przypadku stwierdzenia niewłaściwego przygotowania miejsca wykonywania prac przez Zamawiającego pracownicy firmy UPONOR Infra po wcześniejszym zgłoszeniu powyższego faktu Zamawiającemu lub jego podwykonawcom mają prawo odmówić dalszego wykonywania prac do czasu właściwego przygotowania.
12. Prace związane z rozładunkiem, przemieszczaniem i prawidłowym usytuowaniem rur i prefabrykatów, niezbędne do wykonania usługi serwisowej leżą po stronie Zamawiającego.
13. Zamawiający zobowiązany jest do składowania rur na utwardzonym podłożu.
14. Zamawiający jest zobowiązany do przygotowania i odwodnienia wykopu, zabezpieczenia ścian bocznych przed ich osunięciem w miejscu wykonywania prac, przy zapewnieniu ciągów dojść do stanowisk pracy tj odległość pomiędzy zejściami/ wejściami do wykopu nie powinna przekraczać 32m, przed planowanym przyjazdem grupy serwisowej oraz w trakcie robót. Powyższe czynności Zamawiający wykonuje na własny koszt.
15. Zamawiający jest zobowiązany do stałego utrzymania odwodnienia wykopu ze względu na pozostawienie maszyny WLI w rurze.
16. Ze względu na technologię łączenia do wykonania szczelnego spawu niezbędne jest wstępne przygotowanie/ obróbka krawędzi rur, zatem nie dopuszcza się ułożenia elementów w sposób uniemożliwiający obróbkę końców łączonych rur /elementów korpusu zbiornika przed właściwym spasowaniem tych elementów. Wymagane jest zachowanie 0,5m odstępu pomiędzy krawędziami elementów spawanych. Obsypywanie zainstalowanego układu możliwe jest dopiero po całkowitym zakończeniu prac spawalniczych.
17. W wykopie, w miejscu wykonywania połączeń spawanych rur korpusowych, Zamawiający powinien wykonać dołek montażowy o głębokości 0,25m i szerokości równej średnicy zewnętrznej rury korpusowej.

18. Zamawiający jest zobowiązany do odwodnienia dołków montażowych.
19. W wykopie w miejscu wykonywania połączeń spawanych wymagane jest zapewnienie przez Zamawiającego odległości min. 0,7 m między zewnętrzną powierzchnią rury a szalunkiem lub ścianą wykopu.
20. Zamawiający w przypadku spawania poza miejscem docelowym zapewni plac, który będzie utwardzony, wypoziomowany, dostosowany do gabarytów łączonych elementów.
21. Zamawiający zapewnia nieodpłatnie sprzęt dodatkowy niezbędny do wykonania prawidłowego połączenia, w szczególności:
 - a) Dźwig lub inny sprzęt umożliwiający swobodne operowanie odcinkami łączonych rurociągów, z ważnym przeglądem UDT
 - b) pasy parciane i inne zawiesia dostosowane do przenoszonych elementów pod względem wytrzymałości i długości, z ważnym przeglądem
22. Zamawiający zapewni odpowiednie warunki sanitarne dla pracowników UPONOR Infra. W okresie zimowym dostęp do ogrzewanego kontenera, w całym okresie dostęp do węzła typu toi-toi.
23. Wszelkie koszty związane z użyciem sprzętu dodatkowego, w tym koszty osobowe, obciążają Zamawiającego i nie podlegają zwrotowi przez Uponor Infra sp. z o.o.
24. Uponor Infra Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość niezapowiedzianej kontroli prac prowadzonych w ramach usługi Uponor Infra
25. Uponor Infra zastrzega sobie prawo wykonywania zdjęć w trakcie prac spawalniczych na miejscu budowy celem archiwizacji prowadzonych prac.
26. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że firma Uponor Infra Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność wyłącznie za połączenia wykonane przez grupę serwisową Uponor Infra sp. z o.o., bądź inną firmę działającą na jej zlecenie oraz kiedy oba elementy łączone są wyprodukowane przez Uponor Infra Sp. z o.o.

Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków uniemożliwiających podjęcie prac przez Uponor Infra sp. z o.o. spowoduje:

- **obciążenie Zamawiającego kosztami dojazdu i przestoju grupy serwisowej;**
- **ustalenie nowego terminu realizacji prac przez Uponor Infra sp. z o.o.**
- **brak odpowiedzialności Uponor Infra sp. z o.o. za powstałe opóźnienia względem Zamawiającego, Inwestora oraz osób trzecich;**

Zamawiający:
