Podaci o proizvodu



GF Uponor Classic pričvrsnica cijevi na č. mrežu 20mm 3mm

1005190

- jedna pričvrsnica cijevi za ručno montiranje na čeličnu mrežu
- za Uponor cijevi 16 / 17 / 20 mm
- pogodno za uporabu sa alatom za postavljanje



Općenito GF Uponor Classic pričvrsnica cijevi na č. mrežu

Projektanti

- Sustav podnog grijanja Classic namjenjen je za ugradnju na toplinsku/zvučnu izolaciju koja je već isporučena na samom objektu.
- Pričvršćivanje cijevi se vrši pomoću pojedinačnih spojnica, žičanih stezaljki ili vezica na čeličnu rešetku

Primjena

- Površinsko podno grijanje i hlađenje
- Za uporabu s cementnim i anhidritnim estrihom

Certifikat

- DIN CERTCO: 7F004-F; 7F371-F; 7F421-F

GF Uponor Classic pričvrsnica cijevi na č. mrežu 20mm 3mm

1005190



Product code

Item no EAN	4021598026094
Item no GTIN	04021598026094

Dimenzije

Visina jedinice	8
Stavka Jedinična duljina	34
Jedinična težina stavke	0,002
Širina jedinice	25
Item_UOM	kom.

Status

MTO (longer delivery times)	Stavka dostupna na zahtjev, minimalno vrijeme isporuke 2 tjedna

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905287765
Pakiranje GTIN PL3	06414905251803
Pakiranje GTIN PL4	06414905251810
Visina pakiranja PL1	35
Visina pakiranja PL3	215
Visina pakiranja PL4	1004
Duljina pakiranja PL1	310
Duljina pakiranja PL3	400
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	280
Količina pakiranja PL3	2800
Količina pakiranja PL4	67200
Vrsta pakiranja PL1	Plastic_Bag
Vrsta pakiranja PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet

Pakiranje Volumen PL1	0,00217
Zapremina pakiranja PL3	0,03096
Pakiranje Volumen PL4	0,96384
Težina pakiranja PL1	0,63
Težina pakiranja PL3	6,66
Težina pakiranja PL4	184,84
Širina pakiranja PL1	200
Širina pakiranja PL3	360
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hr-hr

+GF+