Referanse

Fordrøyning med sandfang hos Protonsenteret



Uponor engasjement

- 23 m langt fordrøyningsmagasin á 2000 mm Weholite, med integrert sandfang.

Fordrøyning med integrert sandfang hos Protonsenteret

Uponor Infra leverte Weholite fordrøyningsmagasin med en innvendig diameter på 2 meter til Protonsenteret. Magasinet har integrert sandfang.

Prosjektfakta

Location	Ferdigstilt
Bergen, Norway	2022
Bygningstype	Product systems
Helsevesen	Overvann

Partnere

Entreprenør: Fyllingen Maskin

Robust fordrøyningsmagasin på 23 meter

Uponor Infra leverte et Weholite fordrøyningsmagasin til et prosjekt for Protonsenteret i Bergen. Fyllingen Maskin var entreprenør på prosjektet.

Magasinet ble produsert av dobbeltvegget PE, med en innvendig diameter på 2000 mm. Her ble 23 meter med rør levert i én

lengde. Magasinet har integrert sandfangsfunksjon.

Materiale med mange fordeler

PE er et materiale som kjennetegnes av ekstrem styrke og fleksibilitet. Det tåler ytre påvirkninger svært godt, og er dermed et ypperlig valg til fordrøyningsmagasiner. Her får man et holdbart magasin med forventet levetid på over 100 år.

Monteringstid på kun 20 minutter

Fordrøyningsmagasiner i Weholite har lav vekt, og er dermed svært enkle å installere. Monteringstiden kan dessuten være svært rask; hos Protonsenteret tok det kun 20 minutter fra løftet startet og til magasinet var plassert i grøften.

Fordrøyningsmagasin hos Protonsenteret







Adresse

Uponor AS
Karenslyst Allé 8B
0278 Oslo

Telefon 64956600
W www.uponor.com